

Mairie de Neuville sur Saône

Appartement-Ecole Jacques Prévert

Objet : Travaux de rénovation Jacques Prévert

Lot menuiserie métallique

D.P.G.F.

Art.	Désignation	U.	Q. T.	P.U.	Montants
	Dépose des menuiseries existantes en mauvais état et évacuation à la décharge Seul l'encadrement dormant est conservé	Ens.	1		
	Fourniture et adaptation sur site de menuiserie PVC Blanc Sur l'ensemble vitrages isolants 4/16/4-habillages extérieures des tapées bois				
	Séjour: 1 porte fenêtre coulissante 2 vantaux dimensions 2050 x1940 ht	U	1		
	Cuisine-chambres: fenêtre coulissante 2 vantaux dimensions 2000 x 1060 ht	U	4		
	WC: châssis à soufflet- 1 carreau-fermeture par loqueteau dimensions 965 x 425 ht	U	1		
	Salle de bains: châssis à soufflet- 1 carreau- fermeture par loqueteau dimensions 965 x 425 ht	U	1		

TOTAL H.T. :	
T.V.A. 19,60 % :	
TOTAL T.T.C. :	

LE CONTRACTANT

(mention manuscrite "lu et accepté", cachet et signature)

L'entreprise se doit de contrôler les quantités ainsi que les dimensions estimées à titre indicatif.

Dans le cas d'une différence importante, l'entreprise devra annexer à la D.P.G.F une fiche modificative, avec détails justificatifs.